

# Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis.značka: 2551/2017-OŽP

Naše č.j.: 3136/2017 - OŽP/TC

Vyřizuje: Štelmák

Telefon: 374 774 285

E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum: 15.11.2017

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení vydává žadateli

**Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521**

**Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary**

**I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona**

### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

k provedení vodního díla budovaného v rámci akce: **"Tisová, Jemnice - rekonstrukce vodovodu"**

umístěného na pozemku parc. č. 1/15, 10/10, 10/16, 10/17, 10/20, 16/7, 34/3, 187/2, 189/3, 1261/1, 1261/7, 1264, 1265, 1266, 1294/1, 1338/2, 1338/3 v katastrálním území Jemnice u Tisové

Stavba obsahuje:

| objekt | název                            | materiál                   | délka |
|--------|----------------------------------|----------------------------|-------|
| SO 01  | vodovodní řad "1"                | PE100RC, 63x3,8 mm SDR 17  | 278 m |
| SO 02  | vodovodní řady "2", "2-1", "2-2" | PE100RC, 63x3,8 mm, SDR 17 | 333 m |
| SO 03  | vodovodní řady "3", "3-1"        | PE100RC, 63x3,8 mm, SDR 17 | 144 m |
| SO 04  | vodovodní řad "4"                | PE100RC, 63x3,8 mm, SDR 17 | 133 m |
| SO 05  | vodovodní odbočky                |                            |       |

Název vodního toku: pravostranný přítok vodního toku Tisovka

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0250-0-00

Říční kilometr (staničení): 0,24 a 0,41

Název a kód vodního útvaru: Sedlišťský potok od pramene po ústí do Mže, BER\_0040

Účel užití stavby vodního díla: zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)

začátek Y=866910 X=1060107 konec Y=866455 X=1060229

**II. Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Budou respektována veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma včetně povinností vyplývajících z jejich právní ochrany a budou dodrženy požadavky vlastníků (provozovatelů) jednotlivých sítí uvedených ve vyjádření:
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.06.2017 zn. 0100764842
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 22.06.2017 č.j. 648523/17
3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) MěÚ Tachov OŽP, závazné stanovisko ze dne 18.04.2017 č.j. 637/2017-OŽP/TC k zásahu do významného krajinného prvku (VKP):
    - Dispoziční umístění stavby v dotčených úsecích VKP bude odpovídat rozsahu podle výše uvedené projektové dokumentace.
    - Hranice staveniště ve VKP bude omezena pouze na nezbytně nutný rozsah ploch, nebudou zásadně poškozovány (např. pojezdy stavebních strojů, apod.) navazující údolní nivy s přirozenými travními povrchy a porosty dřevin a navazující části vodního toku (pod a nad křížením s vodovodem). Do prostoru VKP nebude ukládán přebytečný materiál, nedojde ke splachům a smyvům materiálu do vodního toku (viz vyjádření správce toku Povodí Vltavy, s.p. ze dne 02.05.2016 zn. 23745/2016/343-Pe SP-2016/4446), případné spady budou průběžně odstraňovány.
    - Při stavbě a souvisejících manipulacích nebude zasahováno do dřevinné zeleně ve VKP i mimo ně (např. na p.č. 34/3), porosty dřevin v blízkosti stavby budou ochráněny proti poškození při pracích (bednění kmenů, ruční výkopy v kořenové zóně, ad.) za dodržení příslušné ČSN 839061, s nezbytným kácením 1 ks dřeviny (olše) se souhlasí s tím, že bude povoleno příslušným úřadem (OÚ Tisová) včetně uložení odpovídající náhradní výsadby.
    - V průběhu stavby narušené přirozené travní případně mokřadní povrchy v údolních nivách budou následně upraveny konfiguračně do původního stavu s provedením základních pratotechnických úprav, se zatravněním odkrytých částí osetím luční travní směsí ve vhodném vegetačním termínu do doby ukončení stavby, včetně zapěstování kvalitního travního drnu (alespoň 2 seče), k zásadnímu omezení ruderalizace (zaplevelení), a to jako součást stavby.
    - Jiné zásahy do stanovištních struktur údolních niv a vodního toku, včetně dřevinných porostů nebudou svévolně mimo rámec dokumentace prováděny. Pokud dojde ke změnám oproti projektovaným předpokladům v rámci VKP, vyžaduje zdejší orgán být předem s těmito skutečnostmi seznámen.
  - b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 14.07.2017 č.j. KHSPL/17263/21/2017:
    - V souladu se zákonnou povinností bude k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložen doklad o tom, že materiály použité pro vodovodní řady a úpravnu vody jsou vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, a dále bude předložen krácený laboratorní rozbor vody dle § 4 odst. 2 vyhl. č. 252/2004 Sb.
4. Budou respektovány připomínky Povodí Vltavy, s.p. ze dne 16.08.2017 zn. 45210/2017/343-Pe:
  - Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu stavebník předá zaměření polohopisu křížení vodovodu s vodním tokem v ř.km 0,24 a 0,41 v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), vč. fotodokumentace ve formátu jpg.
5. Budou respektovány připomínky Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ze dne 10.08.2017 č.j. 6676/220/16/He:
  - Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušného provozu.
  - Práce na vodovodu budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našeho provozu.
  - Sdělujeme, že napojení navrženého vodovodu na stávající zařízení mohou provést pouze pracovníci provozu vodovodů.
  - Vodovodní potrubí bude opatřeno vyhledávacím kabelem, který bude uložen pod osu potrubí a bude přichycen na kovové části všech zařízení na vodovodním potrubí.
  - Investor stavby je povinen doložit doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu.
  - Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem a toto předat v digitální podobě (dle aktuální směrnice Vodakvy) na Vodakvu.
  - Na navrženém vodovodu budou místo hydrantů osazeny v nejnižších a nejvyšších bodech odvzdušňovací/zavzdušňovací a odkalovací soupravy na DN 50.
6. Budou respektovány připomínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.07.2017 zn. 1093530038
  - Plánovaná akce bude koordinována s výše zmíněnou investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. (vybudování zemního kabelu inv. akce IV-12-0012390).

- Zemní výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN 0,4 kV budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV, resp. DTS budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5 m od jejich pat.
  - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů vzdušného vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
  - V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV a DTS nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
  - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
  - Při provádění činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
  - Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
7. Budou respektovány připomínky Správy a údržby silnic Stříbro ze dne 10.11.2008 zn. 1075/2710/11/08/T:
- Před zahájením výkopových prací (při předání silnice zhotoviteli) se vyznačí na povrchu vozovky průběh rýhy a její šířka (šířka musí být minimální s ohledem na druh inž. sítě).
  - Okraj výkopu se vytvoří proříznutím krytu vozovky v šířce budoucího výkopu (nebo ofrézováním).
  - Na zásyp výkopu bude použit vhodný materiál. Vhodnost jeho použití jako zásypový materiál doloží zhotovitel dokladem. Na zásyp se nesmí použít materiál z výkopu (pouze v případě, že vhodnost jeho použití potvrdí akreditovaná laboratoř). – do zóny obsypu (vymezena dnem výkopu do výšky cca 0,3 m nad temeno vedení) použít štěrkopísek např. frakce 0-22.; do zóny zásypu (vymezena horní hranou zóny obsypu a spodní hranou konstrukce vozovky) pro rýhy šířky do 1,2 m je vhodné používat štěrkostrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkostrť frakce 0-63.
  - Zásyp výkopu bude řádně zhutněn, tloušťka vrstvy před zhutněním musí být do 0,2 m. Při předání místa výkopu doloží zhotovitel protokol o provedení statické zatěžovací zkoušky (poměr statických modulů přetvárnosti z druhé a první zatěžovací větve dle ČSN 72 1006). Nejmenší přípustná hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (podrobnosti viz. vyjádření).
  - Obnova krytu – konstrukce vozovky podle technických podmínek Min. dopravy ČR – TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Oprava povrchu komunikace bude v zastavěném území provedena v celé její šířce (dle Technických podmínek 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací – schválených MD ČR). Svislé napojení na stávající povrch (pracovní spára) musí být řádně utěsněno zálivkovou hmotou nebo nastavovacím páskem (doporučené materiály: zálivková hmota Borfuga DS, samolepící asfaltová páska používaná za studena, asfaltová tavitelná spárovací páska apod.) Při poklesu zásypu rýhy se krytová vrstva odfrézuje provede se konečná úprava pokládkou živичné vrstvy strojně. Rovnost povrchu hutněných asfaltových vrstev na styku s původní úrovní vozovky musí být upraven tak, aby výškový rozdíl nebyl větší (menší než 4 mm (rovnost změřena latí)).
  - Pracovníci SÚS Stříbro jsou oprávněni zúčastňovat se kontrol kvality prováděných prací. Při nedodržování stanovených podmínek mohou požadovat přerušení, případně zastavení prací. Při provádění kontrol zhutnitelnosti musí být vždy přítomen pracovník SÚS Stříbro. Četnost zkoušek – po úsecích o max. délce 50 m.
  - Při předání místa výkopu správci silnice doloží zhotovitel tyto doklady – prohlášení o shodě na použité materiály, kontrolní zkoušky kameniva (zrnitost, zhutnitelnost, vhodnost použití do zásypu) a živичných směsí; protokoly o zkouškách zhutnění.
  - O zahájení prací bude naše organizace včas informována a úsek silnice č. III/199 7 dotčený stavbou bude na dobu provádění prací protokolárně předán zhotoviteli. Před provedením záhozu požádá zhotovitel stavby SÚS Stříbro o provedení kontroly provedených prací a o vystavení potvrzení (protokolu), že stavba je realizována podle stanovených podmínek a schváleného projektu. Teprve po

- provedení této kontroly je možno provést finální úpravu terénu v místě stavby. Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.
- Při realizaci stavby nesmí být silnice poškozována ani znečišťována a nebude na ni ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd).
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2019.
  9. Při provádění stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavbu provede oprávněná osoba k provedení stavby.
  10. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
  11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o jeho vydání.

### **Odůvodnění:**

Dne 08.09.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Byly doloženy smlouvy uzavřené s vlastníky pozemků dotčených stavbou (Obec Tisová, SÚS Stříbro, ČR – Státní pozemkový úřad), vyjádření správce vodního toku, stanoviska dotčených orgánů a další doklady.

Vydaná rozhodnutí správních orgánů:

- MěÚ Tachov OVÚP rozhodnutí o umístění stavby dne 20.04.2017 č.j. 999/2017-OVÚP/TC a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 27.06.2017 č.j. 1967/2017-OVÚP/TC.
- MěÚ Tachov ODSH rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. III/1997 dne 25.01.2017 č.j. 253/2017-ODSH/TC-4.
- Obecní úřad Tisová rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací ze dne 04.01.2017 č.j. R 1/2017/280.2

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., zodpovědný projektant, Ing. Tomáš Stehlík ČKAIT 0301040. Účelem stavby je napojení obyvatel místní části Jemnice obce Tisová na nové vodovodní rozvody odpovídající dimenze, zajištění spolehlivé dodávky pitné vody a vymístění stávajícího vodovodu ze soukromých pozemků.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Současně vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Účastníci neuplatnili návrhy ani námítky a nevyjádřili se k podkladům rozhodnutí.

Oprávněné připomínky účastníků řízení a připomínky dotčených orgánů vyplývající ze stanovisek doložených k žádosti jsou obsaženy v podmínkách rozhodnutí. Ostatní připomínky jsou řešeny projektovou dokumentací, rozhodnutím o umístění stavby, nebo jsou předmětem uzavřených smluv.

Posouzení vodoprávního úřadu:


Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ust. § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolat do 15ti dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  
RNDr. Miroslav Rolko  
vedoucí odboru životního prostředí




Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Tisová a dále zveřejněna způsobem zajišťujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce.

**16 -11- 2017**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 15.11.2017.

**Přílohy**

Ověřená PD – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Obdrží:**

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu  
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IDDS: fjayisv  
sídlo: Studentská č.p. 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1  
vyvěšeno pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha  
vyvěšeno pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 1760, 301 00 Plzeň  
vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova 106, 150 00 Praha  
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín  
vyvěšeno pro: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary  
vyvěšeno pro: Obec Tisová, Tisová 5, 348 01 Tisová  
vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

vyvěšeno pro: vlastníci sousedních pozemků a staveb:

st. p. 5, 9, 10/1, 11, 16/1, 16/2, 16/4, 17/1, 49, 53, 54, 58, 61, 70, 83, parc. č. 1/1, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 10/2, 10/5, 10/13, 10/15, 10/18, 10/19, 10/21, 10/24, 10/25, 10/26, 11, 13/2, 14/2, 16/1, 16/5, 16/6, 16/8, 21/1, 21/2, 24, 27, 28, 29/3, 31/4, 31/8, 34/1, 34/2, 34/4, 36/1, 40/3, 187/3, 187/4, 187/5, 189/2, 189/4, 190/1, 190/3, 190/6, 856/4, 1261/2, 1261/3, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1261/8, 1261/9, 1261/10, 1261/11, 1263/1, 1263/2, 1290/1, 1294/2, 1294/3, 1338/1, 1338/4, 1354, 1355, 1357, 31/5 v katastrálním území Jemnice u Tisové

Dotčené orgány

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Tachov, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Obecní úřad Tisová (silniční správní úřad), IDDS: syfbics

sídlo: Tisová č.p. 5, 348 01 Staré Sedliště